GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND
SCHAAL 1/250



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500





RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500

GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND
SCHAAL 1/250





VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
- betonnen boordsteen type ID2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 13cm
FIETSPAD in KWS
- toplaag type AB-4C, dikte 4cm
- funderingslaag type APO-A, dikte 6cm
- steenslagfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 17cm
- geotextiel
Betonnen prefab boordsteen type ID2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 13cm
GROENZONE
Betonnen prefab boordsteen type IC2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
RIJWEG in BETON
- uitgewassen beton, dikte 20cm
- steenslagfundering, dikte 30cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- zandcementfundering, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen Kasselse prefab boordsteen
schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
GRENS OPENBAAR DOMEIN
Voetpad
Fietspad
Groenzone
RIJWEG
Haltestrook
Voetpad / Perron
1,50
3,00
0,10
5,97
0,15
0,30
4,00
3,00
0,15
14,00
Voetpad / Perron
Haltestrook
RIJWEG
Voetpad
0,44
3,00
4,00
0,30
2,65
VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- zandcementfundering, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen Kasselse prefab boordsteen
schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
RIJWEG in BETON
- uitgewassen beton, dikte 20cm
- steenslagfundering, dikte 30cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- Onderfundering type II, dikte 15cm
GRENS OPENBAAR DOMEIN

TYPEDWARSPROFIEL 02 - Schaal 1/50


VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- Onderfundering type II, dikte 15cm
- betonnen boordsteen type ID2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
FIETSPAD in KWS
- toplaag type AB-4C, dikte 4cm
- funderingslaag type APO-A, dikte 6cm
- steenslagfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
Betonnen prefab boordsteen type ID2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
HAAG: CARPINUS BETULUS
- boomsubstraat diepte 1m
- wortelscherm 2x, lengte 0.45cm
Betonnen prefab boordsteen type IC2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Rollaag witte mozaïekkeien
PARKEERVLAK
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 4cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- Onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Rollaag witte mozaïekkeien
PARKEERVAKKEN
- mozaïekkeien 4de formaat
+ zandcementbed, dikte samen 14cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
RIJWEG in KWS
- toplaag type AB-4C, dikte 4cm
- funderingslaag type APO-A, dikte 6cm
- steenslagfundering, dikte 30cm
- onderfundering type II, dikte 20cm
- geotextiel
AS VAN DE WEG
PARKEERVLAK
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 4cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- Onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Rollaag witte mozaïekkeien
PARKEERVAKKEN
- mozaïekkeien 4de formaat
+ zandcementbed, dikte samen 14cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab boordsteen type IC2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Rollaag witte mozaïekkeien
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab boordsteen type IC2
- schraalbetonfundering, dikte 17cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
- boomsubstraat diepte 1m
- wortelscherm 2x, lengte 0,45cm
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
PARKEERWEG in BETON
- uitgewassen beton, dikte 20cm
- steenslagfundering, dikte 30cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
PARKEERVAKKEN
- mozaïekkeien 4de formaat
+ zandcementbed, dikte samen 14cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Rollaag witte mozaïekkeien
Rollaag witte mozaïekkeien
GRENS OPENBAAR DOMEIN
Voetpad
Fietspad
Groenzone
Parkeervak (60°)
Parkeerweg
Parkeervak (60°)
Groenzone
RIJWEG
Parkeervak (langsparkeren)
Voetpad
1,50
3,00
0,10
1,08 (var)
0,15
5,64
0,30
3,40
0,30
5,64
0,20
2,21
0,20
0,30
4,00
0,30
2,00
1,50
31,82

TYPEDWARSPROFIEL 03 - Schaal 1/50




VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 4cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
Rollaag witte mozaïekkeien
PARKEERVAKKEN
- mozaïekkeien 4de formaat
+ zandcementbed, dikte samen 14cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- skeletbodem, dikte 20cm
- geotextiel
Betonnen prefab boordsteen type IE
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
RIJWEG in BETON
- uitgewassen beton, dikte 20cm
- steenslagfundering, dikte 30cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
AS VAN DE WEG
Betonnen prefab greppel type IIE1
- schraalbetonfundering, dikte 15cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Betonnen prefab boordsteen type IE
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
VOETPAD
- grijze betonstraatstenen (22x22x8cm)
- zandcementbed, dikte 3cm
- schraalbetonfundering, dikte 20cm
- onderfundering type II, dikte 15cm
- geotextiel
Rollaag witte mozaïekkeien
GRENS OPENBAAR DOMEIN
Voetpad
Parkeervak
RIJWEG
2,23
2,00
0,22
0,20
0,30
3,50
0,30
0,20
4,70
13,65

TYPEDWARSPROFIEL 01 - Schaal 1/50


Betonnen prefab boordsteen type ID2
- schraalbetonfundering, dikte 15cm + stut
- onderfundering type II, dikte 15cm
- boomsubstraat diepte 1m
- wortelscherm 2x, lengte 0.45cm
Lonicera nitida 'Maigrün'
Groenzone
0,10
0,10
2,00

TYPEDWARSPROFIEL 04

RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



RIJBEWEGING AUTOTURN
SCHAAL 1/500



LEGENDE

▨	RIJWEG / FIETSPAD IN KWS	▭	WEGONTWERP DOORNIKSESTEENWEG (AWV)
🟨	FIETSSUGGESTIESTROOK IN COATING	🟥	FIETSPAD IN RODE ASFALT
▨	VOETPADEN IN BETONSTRAATSTENEN	▨	SKELETBODEM
▨	RIJWEG IN CEMENTBETON	▨	RIBBELSTROOK IN BETONGRASDALLEN OPGEVULD MET GRIND
●	NIEUW IN TE PLANTEN BOOM: ROBINIA PSEUDOACASIA - MEERSTAMMIG	Z	ZITBANK BIJ BUSHOKJE
●	NIEUW IN TE PLANTEN BOOM: LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA 'WORPLESDON'	a h	AFVALBAK / HALTEBORD
●	NIEUW IN TE PLANTEN BOOM: ULMUS COLUMELLA + WORTELSCHERM	▬	ZITBANK BIJ GROEN OP MUURRAND
●	NIEUW IN TE PLANTEN BOOM: ROBINIA PSEUDOACASIA - HOOGSTAMMIG	○	AFBAKENINGSPAALTJES
🟩	GROEN / GRAS	▭	PROJECTGRENS BIJ WOONPROJECTEN
🟩	HAAG: CARPINUS BETULUS	▭	BUSHOKJE
▨	PARKEERVAKKEN IN GRIJZE MOZAÏEKKEIEN		
▨	VERHARDING IN UITGEWASSEN BETON		

PROVINCIE
WEST – VLAANDEREN

GEMEENTE AVELGEM
AFDELING AVELGEM

Herinrichting van de voormalige stations-omgeving van de gemeente Avelgem.

Dossier 2014/1

BOUWHEER :

Gemeente Avelgem

ONTWORPEN DOOR :

LOBELLE
STUDIEBUREAU BVBA
Gistelsteenweg nr.112
8490 Jabbeke (Varsenare)
Tel.:050/30.00.30 - Fax:050/38.96.91
info@studiebureau-lobelle.be
www.studiebureau-lobelle.be

ir. Philippe Lobelle – Zaakvoerder

Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Avelgem in zitting van : ....

i.o.
De Secretaris

David Claus

De Burgemeester

Lieven Vantieghem

Aantal plannen : 4

2
PLANNR

ONTWORPEN TOESTAND
Wegen - Autoturn

Schaal : 1/250 – 1/500

AANVAARD DOOR ONDERGETEKENDE AANNEMER

DATUM	NOTA'S
...	...
25/03/2016	Voorontwerp aanpassing riolering
28/10/2016	Ontwerp
12/05/2017	Definitief ontwerp
04/09/2017	Definitief ontwerp – aangepast
20/10/2017	Definitief ontwerp – aangepast

AANBESTEDING : 07.11.2017

DOSSIERNR :
WW 1874

OPP. :
1,67m²

BESTANDSLOCATIE
J:\WW1874\6_AANBESTEDING\2017 11 07 AANB 2\WW1874 AANB.dwg